

RELAZIONE GENERALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione periodica delle pavimentazioni.

PREMESSA

La presente relazione costituisce parte integrante della perizia di manutenzione periodica delle pavimentazioni, nonché di tutte quelle lavorazioni annesse e consequenziali.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

FASE "A"

Nella fase "A" rientrano tutte quelle lavorazioni atte al rifacimento del manto di usura tradizionale tipo "A" da cm 4, nelle gallerie d'asse di Capodimonte, in entrambe le carreggiate.

FASE "B"

Nella fase "B" rientrano le lavorazioni di integrazione di tratte autostradali, con pavimentazioni speciale di tipo Drenante.

L'impiego di detto materiale, si rende indispensabile per dare all'utenza maggiore sicurezza e confort di guida, abbassando altresì la soglia di rumorosità dovuta al rotolamento degli autoveicoli, proprio in corrispondenza dei centri densamenti urbanizzati.

Le zone di intervento, tenuto conto dei valori di aderenza trasversale (CAT) eseguiti a giugno 2009, risultano essere alle seguenti progressive chilometriche:

Carreggiata Est

- dal km. 0+000 al km. 1+000:
- dal km. 10+500 al km. 10+900:
- dal km. 12+600 al km. 13+100:
- dal km. 15+100 al km. 16+100:
- dal km. 17+350 al km. 17+550:
- dal km. 19+150 al km. 19+400:

Carreggiata Ovest

- dal km. 17+550 al km. 17+350:
- dal km. 15+700 al km. 15+450:
- dal km. 13+100 al km. 12+600:
- dal km. 10+550 al km. 9+550:
- dal km. 5+600 al km. 5+200:
- dal km. 1+000 al km. 0+000.

PREZZI

L'importo è stato valutato a misura, tenendo conto dell'effettiva quantità da realizzare.

Per la valutazione dell'importo è stato adottato l'elenco prezzi per "Lavori di rifacimento delle pavimentazioni ed interventi accessori" della capogruppo Autostrade per l'Italia S.p.A. edizione 2007.

TEMPI

La durata dei lavori viene programmata in giorni 180 naturali e consecutivi, dalla data di consegna dei lavori.

E' stata prevista l'applicazione di una penale pari a €/giorno 300,00 al giorno per ogni giorno di ritardo sull'ultimazione dei lavori.

COSTO DEI LAVORI

L'importo stimato ammonta a €. **990.301,26** di cui €. **957.301,26** per lavori e €. **33.000,00** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

Il tutto da imputare alla **WBS : N0001TA002N37T4601**.

La categoria prevalente dei lavori è la "OG3" per le pavimentazioni.

SICUREZZA DEI CANTIERI

Si fa riferimento a quanto previsto nell'allegato "Piano di Sicurezza e Coordinamento" redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Napoli li